

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Linia zasilająca ze skrzynką pomiarową					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 10*0,8*0,4=3,2 3.2	m ³ m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
2	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 10*0,8*0,4=3,2 3.2	m ³ m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 0402-07	Złącza kablowe oraz szafka oświetlenia ulicznego 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 2	odc. odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	Wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

MICHAŁ JESIONOWSKI
Poddebice, ul. Kramickiego 26
tel. (0-43) 613-27-81
opr. bud. Nr 507/85