

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer sprawy: IGKM. 271.4.2014

Poddębice, 13.02.2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kraina Bez Barrier – Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego oraz nabrzeża Neru” w zakresie rewitalizacji zabytkowego Pałacu.**

Gmina Poddębice działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ([Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.](#)) w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:

Pytanie 44

W opisie przedmiotu zamówienia podano, że w zakres prac wchodzi m.in.: **h) wykonanie polichromii ściennych, polichromii nisz podokiennych i konch piecowych**, - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o wykonanie prac konserwatorskich przy polichromiach zgodnie z programem prac konserwatorskich, a nie ich wykonanie. Ponadto prosimy o szczegółowe określenie zakresu prac konserwatorskich przy polichromiach ściennych z podziałem na poszczególne pomieszczenia lub przekazanie przedmiarów polichromii do konserwacji.

Odpowiedź

Prace konserwatorskie przy polichromiach nisz podokiennych odnoszą się do glifów. Stan zachowania wskazuje na konieczność częściowej rekonstrukcji malatury. Stan zachowania poszczególnych glifów jest zróżnicowany.

Pytanie 45

Dokumentacja projektowa przewiduje renowację zabytkowej posadzki ceglanej w krypcie i przedsionku krypty, natomiast przedmiary wskazują jedynie na miejscowe naprawy (25 miejsc). Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wykonawcy jest renowacja całej posadzki krypty i przedsionka

Odpowiedź

W zakresie wykonawcy jest renowacja całej posadzki krypty i przedsionka.

Pytanie 46

W opisie do projektu zamiennego punkt 11.9 jest informacja, że należy wyremontować i ponownie zamontować okiennice w części XVII wiecznej, ale brak jest takich informacji na rysunkach. Prosimy o wyspecyfikowanie okiennic do renowacji (w przedmiarze opisującym te prace jest kpl.1) i sprecyzowanie zakresu prac.

Odpowiedź

Okiennice wg istniejących miejsc montażu. Zakres prac wg projektu zamiennego. Technologia wg programu prac konserwatorskich analogicznie jak stolarka drzwiowa w uzgodnieniu z Konserwatorem.

Pytanie 47

Zgodnie z projektem należy zamontować w obiekcie 3 platformy przychodowe dla niepełnosprawnych, co jest niespójne z przedmiarem, w którym uwzględniono 5 szt platform (poz. 3.1.18 – 1 szt, 4.5.22 – 1 szt, 8.1.3 – 3 szt). Jaka jest wymagana ilość platform? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Platformy przychodowe należy zamontować zgodnie z projektem: 2 windy 3 platformy przychodowe.

Pytanie 48

Na str. 22 STW i OR,(dział wykonania wykopów) jest zalecenie, iż wykopy przy „budynku poczty” zasypujemy gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu. Czy jest to poprawna dyspozycja?

Odpowiedź

Oczywista pomyłka pisarska dot. budynku Pałacu.

Pytanie 49

P.T. krycia połaci dachowych przedstawia pokrycie blachą Cu, zamykana na rąbek podwójny z „całej” długości szorów. Czy nie będzie podziału poprzecznego ? (równoległy do okapu)

Odpowiedź

Podział równoległy do okapu będzie - zgodnie z techniką łączenia arkuszy blachy.

Pytanie 50

Czy hełm wieży jest przewidziany do remontu? Brak przedmiaru.

Odpowiedź

Projekt nie obejmuje remontu hełmu wieży .

Pytanie 51

Proszę o udostępnienie dokumentacji związanej z instalacją monitoringu. Zgodnie SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia należy dokończyć instalację monitoringu. Proszę także o wyjaśnienie w jakim zakresie owa instalacja została wykonana, jakiego producenta?

Odpowiedź

Projekt budowlano – wykonawczy utworzenia w parku w Poddębicach „Ogrodu Zmysłów” – projekt monitoringu terenu został załączony do niniejszej dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem nakładczym i obejmuje również wykonanie monitoringu w Pałacu. Zakresem niniejszego postępowania przetargowego jest tylko wykonanie monitoringu w zabytkowym Pałacu.

Pytanie 52

Czy udostępnione przedmiary obejmują zakres robót dla całej inwestycji i zgodnie z udostępnioną dokumentacją. Czy z przedmiarów został usunięty zakres robót już wykonanych zgodnie z informacją zawartą w opinii technicznej wykonanych robót instalacji elektrycznych podana jest także kwota w wysokości 133859,39 zł netto. Czy ta kwota odzwierciedla zakres robót elektrycznych.

Odpowiedź

Wartości wykonanych robót przez poprzedniego wykonawcę podane w opinii technicznej nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przetargowym, gdyż określają tylko przybliżoną wartość rozliczeń pomiędzy Gminą, a poprzednim Wykonawcą robót. Natomiast dołączona do niniejszej dokumentacji przetargowej opinia techniczna wykonanych robót ma na celu wskazanie jakości wykonanych robót potencjalnym Wykonawcom . Załączone kosztorysy nakładcze zawierają ilości prac do wykonania.

Pytanie 53

Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru elektrycznego pkt.8.2; (teletechnika pkt.2.3);(SAP 4.1). Nadzór

i kierowanie robotami budowlanymi przez zawodowego konserwatora dzieł sztuki. Co w tej pozycji należy ująć?

Odpowiedź

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu w tej pozycji należy ująć pracę wykonywaną pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki.

Pytanie 54

Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru elektrycznego pk.8.3 (teletechnika pk.2.3);(SAP 4.2.). Wytrasowanie przed przystąpieniem do prac wszystkich tras kablowych, lokalizacji osprzętu i tablic. Uzgodnienie lokalizacji i przebiegu z inwestorem. Czy ten zakres nie definiuje projekt? Co w takiej pozycji należy ująć.

Odpowiedź

Przed wykonaniem wszelkich tras kablowych jak również montażu urządzeń osprzętu i tablic należy dokonać oznakowania po ścianach i stropach za pomocą taśm malarskich i pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki, który określi możliwość występowania niezakrytych elementów architektonicznych w aspekcie przepisów o ochronie zabytków.

Pytanie 55

Czy jest znany zakres występowania sgraffita na elewacji północnej?

Odpowiedź

Nie występują sgraffita na zewnętrznej elewacji północnej.

Pytanie 56

W odniesieniu do jakich założeń należy wykonać polichromię ścienną loggi pałacowej?

Odpowiedź

Należy szczegółowo zapoznać się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych badań konserwatorskich załączonym do niniejszej dokumentacji przetargowej, które wskazuje na odnalezienia pierwotnych warstw malarskich. A ponadto wszelkie prace należy konsultować z Konserwatorem.

Pytanie 57

Czy wykonanie dekoracji sgraffitowej ściany wschodniej dotyczy elewacji czy wnętrza?

Odpowiedź

Dotyczy elewacji.

Pytanie 58

Czy wykonanie sgraffito ściany wschodniej dotyczy konserwacji odsłoniętego fragmentu czy rekonstrukcji pozostałego obszaru?

Odpowiedź

Po usunięciu warstw wtórnych tynkarskich całej elewacji należy przeprowadzić rozpoznanie całego obszaru i dokonać dalszych uzgodnień z Konserwatorem na temat sposobu prowadzenia prac.

Pytanie 59

Których pomieszczeń dotyczy wykonie polichromii ściennych?

Odpowiedź

Pom.1,2,3 (zgodnie z numeracją wskazaną w sprawozdaniu z badań konserwatorskich) na parterze występują dekoracje malarskie XIX w. i założeniem Konserwatora jest powrót do dekoracji z tego okresu.

Pytanie 60

Czy wykonanie polichromii ściennych dotyczy pozostawienia świadków czy rekonstrukcji polichromii całych pomieszczeń?

Odpowiedź

Dotyczy rekonstrukcji polichromii całych pomieszczeń.

Pytanie 61

Prosimy o przekazanie przedmiarów lub zakresu robót konserwatorskich do programu prac konserwatorskich.

Odpowiedź

Zostały dołączone do niniejszej dokumentacji przetargowej.

Pytanie 62

Dokumentacja techniczna nie zawiera opisu przekrojów istniejących stropów oraz ich ekspertyzy technicznej. W jakim zakresie należy rozebrać i uzupełnić nowymi materiałami stropy parteru, I-piętra i poddasza po demontażu podłóg. Projekt i przedmiary przewidują wymianę samych podłóg. Prosimy o uzupełnienie zakresu robót oraz przedmiarów.

Odpowiedź

Dokumentacja zakłada wymianę i remont podłóg, nie zakłada ingerencji w konstrukcję stropów. Kosztorys nakładczy przewiduje także wykonanie innych czynności związanych z wymianą podłóg. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny zgodnej z projektem i przekazanym kosztorysem nakładczym, a jeżeli Wykonawca po dokonaniu oględzin na miejscu uzna, że

istnieje potrzeba wykonania dodatkowych prac to Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją przetargową, kosztorysami czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć.

Pytanie 63

Prosimy o przekazanie sposobu wykonania renowacji istniejących drzwi i „ościeżnic „wewnętrznych.

Odpowiedź

Sposób renowacji istniejących drzwi zgodnie z programem prac konserwatorskich i w uzgodnieniu z Konserwatorem.

Pytanie 64

W jaki sposób Zamawiający przewiduje umożliwienie dojazdu Wykonawcy do pałacu w związku prowadzeniem przez innego Wykonawcę robót na terenie Parku.

Odpowiedź

Wjazd na teren budowy zabytkowego Pałacu od ul. Mickiewicza , po uprzednich uzgodnieniach z dotychczasowym Wykonawcą prac na terenie zabytkowego parku.

Pytanie 65

Zgodnie z Opinią dotyczącą wykonania robót – część III – Instalacje sanitarne, za wykonane roboty można uznać jedynie demontaż instalacji c.o. oraz wod-kan w 95%, oraz wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej wykonanej w pomieszczeniach piwnic. Pozostałych prac ze względu na liczne braki nie można zaliczyć do wykonanych. Załączone przedmiary robót instalacji sanitarnych w części wod-kan oraz c.o. w swoim zakresie nie uwzględniają zapisu z w.w. opinii i zaliczają ułożone rurociągi jako prace wykonane prawidłowo. Prosimy o potwierdzenie, że roboty wykonane nie podlegają wycenieniu bądź uzupełnieniu przedmiarów w tym zakresie.

Odpowiedź

Jeżeli Wykonawca po oględzinach terenu budowy stwierdza, że prace wykonane przez poprzedniego Wykonawcę wymagają ponownego montażu to winien to uwzględnić w swojej ofercie. Załączony kosztorys uznaje część robót wykonanych ale też w kosztorysie występują pozycje, takie jak:... ”inne prace pomocnicze oraz usunięcie usterek i braków wykonawczych... „Wykonawca w swojej ofercie winien przewidzieć odpowiednie wynagrodzenia za wykonanie przeglądu zastanej instalacji pod względem jej możliwości wykorzystania. Na dzień dzisiejszy Zamawiający przewiduje wykorzystanie tej instalacji do dalszej eksploatacji.

Pytanie 66

W przypadku łączenia instalacji wody użytkowej z instalacją wody na cele p. poż. należy zastosować zawór priorytetu. Ani dokumentacja projektowa, ani załączone przedmiary nie przewidują montażu takiego zaworu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru.

Odpowiedź

Zamawiający zleca Wykonawcom wykonanie stosownego projektu i zamontowanie takiego zaworu. W cenie oferty należy uwzględnić wartość pracy związanej z wykonaniem stosownego projektu oraz zamontowaniem zaworu priorytetu.

Pytanie 67

Dokumentacja projektowa nie przewiduje izolacji antyroszeniowej na instalacji wody p.poż. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji bądź potwierdzenie, iż nie należy jej montować.

Odpowiedź

Prace wykonać zgodnie z dokumentacją pn. „projekt budowlany obejmujący instalacje wod.-kan., co. i wentylacji mechanicznej” tj. instalację przeciwpożarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych izolowanych otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm.

Pytanie 68

Zamawiający udostępnił dwie dokumentacje projektowe dla instalacji wod-kan. W jednym opracowaniu dla ciepłej wody użytkowej przewiduje się elektryczne podgrzewacze przepływowe, natomiast drugie opracowanie wskazuje jako źródło ciepłej wody użytkowej istniejącą kotłownię gazową. Prosimy o wyjaśnienie, które rozwiązanie jest obowiązujące i

podlega wycenie.

Odpowiedź

Wycenie podlega wykonanie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji na obiekcie zabytkowego pałacu. Obowiązuje rozwiązanie ze źródłem ciepłej wody z istniejącej kotłowni gazowej

Pytanie 69

W opisie architektury widnieje zapis, że grzejniki należy pomalować farbami w kolorach jak ściany wewnętrzne pomieszczeń. Zwracamy uwagę, że taki zabieg może skutkować utratą gwarancji producenta. Prosimy o potwierdzenie konieczności malowania grzejników.

Odpowiedź

W przypadku braku możliwości wykonania fabrycznego pokrycia farbami w kol. ścian Zamawiający zrezygnuje z konieczności malowania grzejników. Zgodnie z zapisami w przekazanej dokumentacji ostateczna kolorystyka zostanie zatwierdzona na etapie realizacji inwestycji przez komisję z udziałem Konserwatora.

Pytanie 70

Na wizji lokalnej stwierdzono wykute bruzdy pod prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania. Wg opisu technicznego dla instalacji c. o. przewody należy prowadzić za listwami przypodłogowymi. Prosimy o potwierdzenie tego sposobu prowadzenia instalacji oraz o uzupełnienie przedmiarów o listwy przypodłogowe. Prosimy również o uzupełnienie przedmiarów o zamurowanie wykutych bruzd.

Odpowiedź

Potwierdzamy prowadzenie instalacji co w listwach. Natomiast już wykonana instalacja w bruzdach prawdopodobnie zostanie zachowana w uzgodnieniu z Konserwatorem na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 71

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje c.o. na poddaszu w części XVII-wiecznej należy zgodnie z projektem prowadzić za listwami przypodłogowymi. Wymaga to zdemontowania istniejącej instalacji, zamurowania bruzd i ponownego wykonania instalacji.

Odpowiedź

Zakres zostanie ustalony w trakcie realizacji zadania po ustaleniach z Konserwatorem zabytków. Rodzaj listew przypodłogowych został określony w przekazanej dokumentacji.

Pytanie 72

Projekt instalacji elektrycznej i przedmiar elektryczny nie obejmuje oświetlenia w Kaplicy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru.

Odpowiedź

Oświetlenie w Kaplicy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym adaptacji budynku Kaplicy – projekt architektoniczny.

Pytanie 73

W związku z koniecznością wykonania przyłącza kablowego do Pałacu oraz innymi pracami wokół budynku, prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne naprawy wykonanych już nawierzchni oraz zieleni parku leżą po stronie Wykonawcy. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na prowadzenie powyższych prac, a co za tym idzie koniecznością naruszenia już wykonanych nawierzchni, nastąpi przejście gwarancji na naruszone elementy.

Odpowiedź

Tak potwierdzamy.

Pytanie 74

Czy wszystkie instalacje elektryczne, które były wykonane przez wcześniejszego wykonawcę są obecnie na stanie Inwestora i czy wszystkie będą wykorzystane, to znaczy czy nie będzie potrzeby usunięcia niewłaściwie wykonanych elementów.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż wykonane instalacje są na „jego stanie”. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje prac związanych z demontażem instalacji elektrycznych

Pytanie 75

Kto w takim razie gwarantować ma prawidłowe działanie instalacji jeżeli będzie to połączenie instalacji istniejącej z nową.

Odpowiedź

Gwarancji na całość wykonanych prac udziela nowy wykonawca.

Pytanie 76

Czy Zamawiający potwierdza, że rozliczenie zadania nastąpi czterema fakturami?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż rozliczenie zadania nastąpi czterema fakturami.

Pytanie 77

Czy zgodnie z prognozowanym harmonogramem realizacji robót Zamawiający potwierdza, że faktury za wykonanie poszczególnych obiektów będą wystawione w końcowym okresie realizacji inwestycji?

Odpowiedź

Zgodnie z §9 ust.2 projektu umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie fakturami za wykonanie zakończonych robót wymienionych w ust.1, tj. Wykonawca wystawi faktury po wykonaniu prac budowlanych w 2014 r., po wykonaniu prac budowlanych w 2015 r., po wykonaniu prac konserwatorskich i rzeźbiarskich, po dostawie wyposażenia. Zamawiający nie dopuszcza zapłaty częściowej innej niż za wykonanie prac wyszczególnionych w ust.1. lit. a, b, c, d.

Pytanie 78

Przekazana dokumentacja projektowa nie zawiera informacji dotyczących robót wewnętrznych prowadzonych w wieży. Czy powyższe roboty wchodzi w zakres niniejszego przetargu. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie zakresu robót oraz przedmiarów.

Odpowiedź

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać prace związane z odnowieniem ścian wewnątrz wieży.

Pytanie 79

Dokumentacja projektowa przewiduje impregnację więźby dachowej w części XVII-wiecznej. Czy należy zaimpregnować je do stanu NRO? Prosimy o przekazanie przedmiarów na ten zakres robót.

Odpowiedź

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu zgodnie z ekspertyzą techniczną przeciwpożarową załączoną do niniejszej dokumentacji przetargowej.

Pytanie 80

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o roboty polegające na zabezpieczeniu ppoż odsłoniętych stalowych belek stropowych.

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono w pytaniu powyżej.

Pytanie 81

W przedmiarze robót ROBOTY REMONTOWE DACH XIX w. mowa jest o montażu wełny mineralnej o łącznej gr. 15cm (5cm + 10cm). Dokumentacja projektowa wskazuje na wełnę grubości 18cm (dach pomiędzy osiami E-G) i 20cm (15cm + 5cm – dach pomiędzy osiami A-E). Prosimy o skorygowanie grubości wełny w przedmiarze.

Odpowiedź

Wiążące wartości z projektu.

Pytanie 82

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE - TARASY DACH XIX W (T1) nie zawiera wykonania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej gr. 18 cm o których mowa jest w dokumentacji projektowej. Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Ostateczna decyzja zostanie podjęta na etapie realizacji inwestycji z udziałem Konserwatora.

Pytanie 83

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE - TARASY DACH XIX W (KONSTRUKCJA STROPU PIĘTRA + SCHODY STALOWE) nie zawiera wykonania balustrad (ok.7mb) ze stali nierdzewnej, o których mowa jest w dokumentacji projektowej. Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

W kosztorysie nakładczym schody w materiałach ujęto jako komplet łącznie z projektowaną balustradą.

Pytanie 84

Przedmiary w kosztorysie ofertowym nr 2 dotyczące remontu pokrycia dachowego w części XIX w. zostały prawdopodobnie wyliczone z rzutu poziomego dachu, bez uwzględnienia spadków połaci. Naszym zdaniem do rozbiórki i ponownego wykonania dachu należy przyjąć 170m², a nie 118m² jak sugerują przedmiary. Prosimy o potwierdzenie i uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza przyjęcie przez Wykonawcę wartości 118 m².

Pytanie 85

Prosimy o zamieszczenie pierwotnego projektu budowlanego który otrzymał pozwolenie na budowę.

Odpowiedź

Projekt został dołączony do mniejszej dokumentacji przetargowej.

Pytanie 86

Prosimy potwierdzić że odwodnienie amfiteatru nie jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

Odwodnienie amfiteatru nie jest przedmiotem mniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 87

Prosimy potwierdzić że budowa budynku toalety w parku nie jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

Budowa budynku toalety w parku nie jest przedmiotem.

Pytanie 88

Prosimy potwierdzić że wykonanie ciągów pieszo jezdnych nie jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

Wykonanie ciągów pieszo jezdnych nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 89

Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki przeznaczonej do renowacji.

Odpowiedź

Zestawienie stolarki obejmuje projektowane drzwi (nowe). Na rzutach oznaczono drzwi nowe – zgodnie z zestawieniem; drzwi oznaczone jako istniejące (kolor szary, bez nr porządkowego) należy poddać renowacji zgodnie z pkt. 10.5, 11.10 opisu do projektu zamiennego. Technologia wg Programów prac konserwatorskich.

Pytanie 90

Prosimy o zamieszczenie rysunków wykonawczych na zabudowę meblową (kosztorys na roboty w pałacu dział 9 poz.9.1.1)

Odpowiedź

Zgodnie z projektem wykonawczym aranżacji wnętrz budynku Poddębickiego Domu Kultury i Sportu na potrzeby projektowanego Domu Pracy Twórczej.

Pytanie 91

Prosimy o zamieszczenie karty katalogowej gabloty GLS-8S

Odpowiedź

Aranżacja krypty, przedsionka krypty oraz kaplicy zgodnie z projektem wykonawczym aranżacji wewnątrz budynku Poddębickiego Domu Kultury i Sportu na potrzeby projektowanego Domu Pracy Twórczej.

Pytanie 92

Prosimy o potwierdzenie że ilości wyposażenia zamieszczone w przedmiarach dział 9 (Wyposażenia gastronomiczne) odpowiadają rzeczywistej ilości. Brak w dokumentacji naniesienia na rzutach.

Odpowiedź

Kafeteria i zaplecze kafeterii zostało przedstawione w projekcie wykonawczym aranżacji wewnątrz budynku Poddębickiego Domu Kultury i Sportu na potrzeby projektowanego Domu Pracy Twórczej rys. AWO1.9.

Pytanie 93

Prosimy o potwierdzenie że gabloty i postumenty wystawiennicze znajdują się tylko w Kaplicy w ilości przedstawionej na rzucie AW02/11.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 94

W odniesieniu do opinii z dnia 23.03.2012 r. (dot. zakresu i poprawności wykonania robót, część II instalacje elektryczne, zał. nr 9 opis przedmiotu zamówienia) oraz z uwagi na znaczący upływ czasu od daty wydania tej opinii proszę o odpowiedź, czy procentowy zakres wykonania poszczególnych robót jest obowiązujący do sporządzenia nowej kalkulacji, czy można go zmienić. Powyższe dotyczy głównie oprzewodowania znajdującego się pod tynkiem, aparatury modułowej w rozdzielnicach elektrycznych, osprzętu elektroinstalacyjnego i elementów instalacji uziomu, wykazanych w załączonej opinii jako roboty wykonane w znacznym procencie, których parametry techniczne po tak długim czasie mogły ulec obniżeniu i/lub zniszczeniu.

Odpowiedź

Wyceny należy dokonać zgodnie z tą opinią.

Pytanie 95

W odniesieniu do powyższej opinii oraz zapisu w pkt6 zał. nr9 do SIWZ że „{...} kosztorys ofertowy będzie miał charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy (...)” proszę o odpowiedź, czy można zmieniać nakłady materiałów i roboczogodzin ujęte w dołączonym do dokumentacji kosztorysie. Jeśli nie, proszę o informacje gdzie i jak wykazać rozbieżne ilości.

Odpowiedź

Można

Pytanie 96

W odniesieniu do pkt5 zał. Nr 9 do SIWZ „Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją przetargową kosztorysami czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć ” proszę o informację gdzie należy takie prace ująć, czy w każdym dziale osobno, czy w jednym jako „roboty dodatkowe”.

Odpowiedź

Zamawiający przekazał Wykonawcom posiadane dokumentacje, opinie, kosztorysy nakładcze, które są niezbędne do prawidłowej wyceny niniejszego zamówienia. Jeżeli Wykonawca po dokonaniu oględzin terenu budowy uważa inaczej, to winien do wyceny w swojej ofercie ująć jeszcze inne koszty niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć

Pytanie 97

Pozycje grzejników w kosztorysie nakładczym są zbyt ogólne. W związku z tym prosimy o uzupełnienie pozycji kosztorysowych w pozycjach materiałowych, aby uwzględniały poszczególne modele grzejników.

Odpowiedź

Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym . Zamawiający nie może podawać zestawienia poszczególnych modeli grzejników.

Pytanie 98

Ilość grzejników w kosztorysie nakładczym nie zgadza się z ilością grzejników na rozwinięciu centralnego ogrzewania. Która ilość grzejników jest prawidłowa, którą należy przyjąć przy wycenie?

Odpowiedź

Należy przyjąć ilość grzejników podaną w kosztorysie tzn. większą .

Pytanie 99

W kosztorysie nakładczym - Instalacje Sanitarne, w pozycjach „Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych" - pozycja 40, 41 wartości obmiaru wynoszą 0. Czy przy wycenie nie uwzględniamy tych rurociągów?

Odpowiedź

Przy wycenie należy uwzględnić '0'.

Pytanie 100

W dostarczonym opisie projektu Instalacji Sanitarnych na temat wentylacji mechanicznej jest 1 akapit, który nie opisuje w wystarczającym stopniu instalacji wentylacji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej.

Odpowiedź

Projekt budowlany instalacji wod.- kan., c. o. oraz wentylacji mechanicznej został dołączony do niniejszej dokumentacji przetargowej.

Pytanie 101

W kosztorysie nakładczym Instalacje Sanitarne w pozycji Brodziki natryskowe (poz. 49) zostały uwzględnione brodziki i spusty, natomiast brak jest pozycji kabiny prysznicowej. Czy zakres prac uwzględnia montaż kabiny prysznicowej i czy należy dodać pozycję materiałową uwzględniającą cenę kabiny prysznicowej?

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu kabiny prysznicowej.

Pytanie 102

Dotyczy polichromii ściennych znajdujących się w części XVII wiecznej budynku. W programie konserwatorskim założono odsłonięcie i pełną konserwację polichromii ściennych wraz z rekonstrukcjami naśladowczymi formy malarskiej. Na parterze w każdym pomieszczeniu występują polichromie i tynki w paru warstwach historycznych. Prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu polichromii do odsłonięcia (metraże, ściany i pomieszczenia) jak również warstwę historyczną przeznaczoną do ekspozycji. Projekty architektoniczne aranżacji wewnątrz przewidują ekspozycje odkrywek, a program prac przewiduje odsłonięcie i pełną konserwację polichromii. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i dokładnym określeniem zakresu prac.

Odpowiedź

Konserwacja dotyczy warstwy XIX wiecznej, która zgodnie z decyzją Konserwatora jest najbardziej reprezentatywna i wskazana do zachowania na przedmiotowym obiekcie.

Pytanie 103

Dotyczy elewacji XVII wiecznych. W kosztorysie ujęto 728 m² tynków do odbicia i założenia warstwy tynków renowacyjnych. W programie prac założono uzupełnienie tynków o fakturze i granulacji wypełniacza zbliżonym do tynków pierwotnych. Program prac konserwatorskich posiada rozbieżności w stosunku do pozycji zawartych w punktach kosztorysu. Co jest nadrzędne program prac czy projekt wykonawczy. Zaznaczamy również że nieznana jest powierzchnia sgraffita występująca pod warstwami tynków. Obecnie widoczna odkrywka świadczy o występowaniu tego typu dekoracji. W przypadku usuwania tynków może okazać się że na elewacji występują rozległe partie tynków z tego typu dekoracjami. Jaki metraż ma przyjąć wykonawca w stosunku do konserwacji sgraffita, a jaki do konserwacji tynków pierwotnych lub wykonania nowych tynków renowacyjnych.

Odpowiedź

Z uwagi , na fakt , iż występują wtórne nawarstwienia tynkarskie ostateczna decyzja w zakresie dalszych prac zostanie podjęta na etapie realizacji inwestycji przy udziale Konserwatora po całkowitym odsłonięciu elewacji.

Pytanie 104

Czy poprzez tynki renowacyjne Zamawiający rozumie tynki WTA magazynujące sole ? Jeżeli tak to jaką grubość ma przyjąć wykonawca do kosztorysu i w jakim zakresie mają one występować.

Odpowiedź

Grubość tynku należy dostosować do istniejących warstw historycznych.

Pytanie 105

Pierwotnie na elewacji występowały cienkowarstwowe tynki wapienne i takie sugerowane są w programie prac konserwatorskim. Jakie tynki ma uwzględnić wykonawca.

Odpowiedź

Grubość tynku należy dostosować do istniejących warstw historycznych.

Pytanie 106

Czy w przypadku konserwacji warstw tynkarskich ściany mają być malowane scalająco do pierwotnych konserwowanych warstw tynkarskich ? Czy „kryjąco „wg kolornika producenta farb.

Odpowiedź

Kryjąco wg kolornika producenta farb.

Pytanie 107

W programie prac w zakresie stolarki jest wzmianka o odsłanianiu mazerunku. Pytanie czy zamawiający potwierdza występowanie mazerunku na stolarce drzwiowej, przeznaczonego do ekspozycji. W przedmiarach zamawiający określa stolarkę malowaną na kolor biały. Prosimy o dokładne określenie rodzaju prac w zakresie konserwacji stolarki-, ilości drzwi do konserwacji wraz z sposobem wykończenia estetycznego, rodzajami zamków i okuć. Ilość stolarki do rekonstrukcji wewnątrz budynku. Prosimy również określić zakres działań w stosunku do okiennic wewnętrznych, drewnianych portali oraz ościeży okiennych. Obecnie są one zdemontowane i nie można określić ich liczby ani stanu zachowania.

Odpowiedź

Zestawienie stolarki obejmuje projektowane drzwi (nowe). Na rzutach oznaczono drzwi nowe – zgodnie z zestawieniem; drzwi oznaczone jako istniejące (kolor szary, bez nr porządkowego) należy poddać renowacji zgodnie z pkt. 10.5, 11.10 opisu do projektu zamiennego. Technologia wg Programów prac konserwatorskich dotyczy również okiennic w ilości 38 sztuk.

Pytanie 108

Prosimy o podanie dokładnych metraży powierzchni prac konserwatorskich. Zadanie ujęte jest jako ryczałtowe, co rozumiemy że oferujemy kwotę ryczałtową na określone wymiarami lub ilościami zadanie. Każdy z oferentów powinien podawać kwotę ryczałtową do tego samego metrażu. Nie sprecyzowanie metrażu może spowodować że poszczególni oferenci wyceniać będą różne zakresy prac.

Odpowiedź

Kosztorys nakładczy odnośnie prac konserwatorskich został dołączony do niniejszej dokumentacji przetargowej.

Pytanie 109

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedkładanie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jako dowodów zapłaty w rozumieniu art. 143a ust. 1 Prawa zamówień Publicznych.

Odpowiedź

Dokonanie zapłaty potwierdza wyciąg bankowy.

Pytanie 110

Prosimy o potwierdzenie, iż za dokumenty finansowe o których mowa w ust. 1 § 12 projektu umowy rozumiemy faktury wystawione przez Podwykonawców i oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Odpowiedź

Dokumenty finansowe potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych

podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych w szczególności faktury i przelewy bankowe.

Pytanie 111

Wnosimy o zmianę zapisu ust. 7,8 i 10 § 11 projektu umowy poprzez skrócenie terminu niezgłaszania sprzeciwu i zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo z 14 na 7 dni. Mając na względzie planowany harmonogram realizacji umowy, charakter czynności jak również fakt, iż Zamawiający ustala przedmiotowy termin zmianę uznać należy za zasadną.

Odpowiedź

Zamawiający wprowadził zmianę w tym zakresie do projektu umowy.

Pytanie 112

Uprzejmie wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych wskazanych w §14 ust. 1 lit. f,g,h z 1% wynagrodzenia umownego do odpowiednio 0,2% wynagrodzenia umownego. Powyższe poddyktowane jest faktem, iż mimo kara umowna stanowi formę zryczałtowanego odszkodowania, w przypadkach opisanych w literach f-h jest to odszkodowanie niewspółmiernie wysokie do przewinienia. Skoro ustawa pzp nie nakłada w tym zakresie z góry ustalonej wysokości kar umownych, prosimy o ich zmniejszenie o podaną na wstępie kwotę.

Odpowiedź

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy, ponieważ §14 ust. 1 dotyczy ewentualnych kar umownych za nie wypełnianie warunków umowy. Jeżeli Wykonawca będzie wypełniał warunki umowy to kary nie będą naliczone.

Pytanie 113

Prosimy o potwierdzenie, iż udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje jedynie prace wykonane w ramach przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Wykonawca udziela gwarancji na cały zakres prac będący przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 114

Prosimy o potwierdzenie zapisu zawartego w „Opisie przedmiotu zamówienia” - pkt. 6, że „... załączony do oferty kosztorys ofertowy będzie miał charakter informacyjny i pomocniczy”. Rozumiemy, że dotyczy to kosztorysów na roboty budowlane i instalacyjne, w których można zmieniać ilości zgodnie z dokumentacją, podstawy wyceny oraz dopisywać brakujące pozycje.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 115

Czy oznakowanie budynku, wyposażenie w sprzęt gaśniczy i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 116

Proszę o odpowiedź czy zamieszczone przez państwo kosztorysy ślepe zawierają zakres robót pomniejszony o prace wykonane przez wcześniejszego wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 117

Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma być zabezpieczona i jak wykończona widoczna, stara drewniana więźba w części XIX w. pałacu. Prosimy o podanie bliższych informacji na temat jej renowacji.

Odpowiedź

Wg rys K6.02 części konstrukcyjnej i opisu technicznego b. architektura projektu zamiennego – analogicznie do zabezpieczenia więźby w części XVII w.

Odpowiedzi na poniższe pytania nie zostaną udzielone z uwagi na fakt iż, Zamawiający z niniejszego postępowania przetargowego wyłącza wyposażenie w sprzęt specjalistyczny oraz zabudowę meblową.

Pytanie 118

W związku z wątpliwościami dot. treści zał. nr 11 do SIWZ - Zestawienie ilości kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych oraz Specyfikacji dotyczącej wyposażenia sprzętu specjalistycznego wraz z podaniem parametrów równoważności, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Specyfikacja sprzętu wskazuje konkretne towary, które są dostępne w ofercie jedynej i wyłącznego dystrybutora w Polsce - firmy Karpo Sp. zo. o. Pomimo informacji o możliwości zaproponowania równoważnych rozwiązań, jest sprzeczne z: art. 7 ust. 1 uPzp, poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;

2. art. 29, ust. 2 i 3 uPzp, poprzez określenia przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;

W pkt. 10, zał. 11 do STWZ oraz Specyfikacji dotyczącej wyposażenia sprzętu specjalistycznego wraz z podaniem parametrów równoważności, wyspecyfikowany jest monitor brajlowski BraillePen 12.

Pytanie 119

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia Focus 14 Blue o następujących parametrach:

- 14 komórek brajlowskich,
- przyciski przywoływania kursora nad każdą komórką brajlowską,
- 8-klawiszowa klawiatura brajlowska z dwoma dodatkowymi klawiszami. Shift,
- dwa przyciski przewijania, dwa przyciski dwubiegunowe i dwa przyciski wyboru,
- nawigacyjny przycisk biegunowy i przycisk trybu na każdym z końców monitora brajlowskiego, służące do szybkiej nawigacji po plikach, listach i menu,
- regulowana sztywność punktów brajlowskich.
- konfigurowane komórki statusu, -połączenie z komputerem przez USB,
- w komplecie smartphone przystosowany do pracy z urządzeniami brajlowskimi.

W pkt. 13, zał. 11 do SIWZ oraz Specyfikacji dotyczącej wyposażenia sprzętu specjalistycznego wraz z podaniem parametrów równoważności, wyspecyfikowany jest program powiększający, mówiący i ubrajlawiający Supernova Standard.

Pytanie 120

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch programów: Magic- program, powiększający oraz Jaws Professional - program udźwiękwiający i ubrajlawiający. W/w programy współpracują ze sobą i są kompatybilne, oferują wszystkie możliwe funkcje niezbędne do obsługi komputera przez osoby z dysfunkcją wzroku. Ponadto doskonała współpraca ze sobą tych dwóch programów pozwala korzystać z jednego stanowiska komputerowego osobie niewidomej i niedowidzącej.

Magic:

- Czyni z każdego komputera PC pełne stanowisko pracy przystosowane do obsługi przez osoby niedowidzące.
- Oferuje 45 poziomów powiększenia od 1 do 36 razy w systemie Windows.
- Wybór spośród wielu konfigurowalnych widoków.
- Śledzi ruch kursora myszy, kursora tekstowego oraz fokus aplikacji. Wybór spośród wielu dostępnych stylów rozszerzeń. Program pozwala na zmianę koloru tych rozszerzeń, zastosowanie efektów przezroczystości, dopasowanie ich rozmiaru.
- Umożliwia dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb poprzez sterowanie ilością informacji, udostępnianych w całym systemie oraz w wybranych aplikacjach.
- Umożliwia obsługę dwóch monitorów jednocześnie.
- Wbudowana pomoc Help poprzez meou kontekstowe.

Jaws:

- Czyni z każdego komputera PC pełne stanowisko pracy przystosowane do obsługi
- Jest dostarczany wraz z wielojęzycznym syntezatorem mowy Eioquence oraz

- lektorskim polskojęzycznym synteizatorem mowy RealSpeak (Agata)
- Umożliwia bezproblemowe korzystanie z Internetu.
 - Umożliwia dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb, poprzez sterowanie ilością informacji udostępnianych w całym systemie oraz w wybranych aplikacjach.
 - Daje możliwość tworzenia konfiguracji do konkretnych aplikacji.
 - Zapewnia *zarządzanie* słownikiem umożliwiającym dostosowanie wymowy poszczególnych wyrazów lub zdań,
 - Zapewnia zarządzanie grafiką, umożliwiając etykietowanie i zamianę grafiki.
 - Posiada wbudowany program OCR do rozpoznawania grafiki.
 - Menadżer skryptów, wraz z wbudowanym językiem programowania, umożliwia tworzenie własnych podprogramów, usprawniających pracę niewidomego użytkownika.
 - Obsługa pakietu biurowego IBM Lotus Symphony.
 - Obsługa pakietu biurowego Microsoft Office 2003, 2007 i 2010.
 - Obsługa Microsoft Visual Studio 2010.
 - Obsługa Mozilla Fire Fox i Mozilla Thunder Bird.
 - Obsługa aplikacji napisanych w środowisku Java.
 - Pełna wersja programu do odczytu publikacji w formacie DATSY.
 - Posiada funkcje, umożliwiającą łączenie się z innym komputerem i wykonywanie konfiguracji programów i systemu.
 - Posiada zintegrowany syntezytor mowy, mówiący w 20 językach i z 46 głosami.
 - Posiada funkcję, umożliwiającą nawigację po wstęgach nowoczesnych aplikacji, jak po standardowym pasku menu.

W pkt. 14 i 15 zał. 11 do SIWZ oraz Specyfikacji dotyczącej wyposażenia sprzętu specjalistycznego wraz z podaniem parametrów równoważności, wyspecyfikowane jest urządzenie czytające dowolny tekst drukowany oraz dodatkowy język do Auto-Lektora.

Pytanie 121

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia Sara o następujących parametrach:

- Czyta książki, czasopisma, gazety,
- Odtwarza książki w formacie DAISY,
- Czyta książki audio z płyt CD i DVD,
- Otwiera dokumenty w formatach: obx, ark, rtf, txt, doc, pdf, html, xml,
- Otwiera również pliki graficzne tiff, JPG, pcx, które następnie analizuje wbudowanym mechanizmem OCR,
- Zeskanowane dokumenty można zapisywać na dysku urządzenia jak też na płytach CD w formatach: OpenBook 8,0 (.obx), OpenBook (.ark), jako zwykły tekst (.txt) lub jako dokument RTF (.rtf),
- Czyta tekst umieszczony w kolumnach,
- Posiada duże przyciski do obsługi wszystkich najważniejszych funkcji,
- Posiada kolorową klawiaturę z dotykowymi symbolami oraz przyciskami o różnych kształtach, które eksponują przeznaczenie poszczególnych klawiszy,
- Przycisk Pomoc pozwala w dowolnym momencie sprawdzić przeznaczenie dowolnego przycisku,
- Zawiera proste w obsłudze menu do sterowania opcjami skanowania i czytania,
- Umieszczone z przodu urządzenia głośniki stereo umożliwiają komfortowe słuchanie tekstu,
- Posiada wbudowany napęd DVD-RW (odczyt DVD oraz CD, nagrywanie DVD oraz CD),
- Po podłączeniu do monitora komputerowego mowa może być uzupełniona wyświetlaniem tekstu w druku powiększonym.

Nie ma potrzeby zakupu dodatkowego języka do urządzania, ponieważ multilektor Sara zawiera syntezytor RealSpeak Solo (polski, angielski, baskijski, czeski, duński, holenderski, francuski, niemiecki, grecki, włoski, norweski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki).

W pkt. 16 zał. 1.1 do SIWZ podana jest informacja o kolorowym powiększalniku ekranowym np. Andromeda lub równoważny, natomiast w Specyfikacji dotyczącej wyposażenia sprzętu specjalistycznego wraz z podaniem parametrów równoważności, wyspecyfikowany jest stacjonarny, kolorowy powiększalnik LCD z ekranem dotykowym oraz kamerą do oglądania przedmiotów z oddali, Eclipse Scholar Touch lub równoważny. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości oraz o informację, który ze sprzętów ma być zaproponowany.

Pytanie 122

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powiększalnika Onyx Deskset XL 17" o następujących parametrach:

- monitor 17",
- powiększenie od 1 - 64x,
- opcja pojedynczej linii czytania
- 5 układów kolorów,
- funkcja zamrażania ekranu,
- Focus Lock -funkcja blokująca ostrość w miejscu, które pragniemy wyróżnić podczas np. pisania,
- Find - szybkie powiększanie wskazanego miejsca i powrót do opcji czytania,
- funkcja lokalizatora,
- możliwość obsługi za pomocą pilota,
- funkcja ciągłej regulacji ostrości (Auto Focus),
- dostosowywanie pre-definiowanych trybów wideo dla tekstu o wysokim kontraście, pozwalające na dopasowanie obrazu do indywidualnych potrzeb,
- funkcja zwiększania, zmniejszania poziomu jasności,
- funkcja Lokalizatora, wyświetlającego promień, ułatwiający umiejscowienie przedmiotu na powiększalniku,
- 16 poziomów powiększenia, zapewniających stały, ostry obraz o parametrach dostosowanych do potrzeb użytkownika
- regulacja przesuwania monitora o około 40 cm, w obie strony,
- specjalny mechanizm umożliwiający zablokowanie pulpitu w dowolnym punkcie.

W pkt. 17 zał. 11 do SIWZ oraz Specyfikacji dotyczącej wyposażenia sprzętu specjalistycznego wraz z podaniem parametrów równoważności, wyspecyfikowana jest elektroniczna brajlowska maszyna do pisania Mountbatten Braille Writer Plus.

Pytanie 123

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny brajlowskiej Perkins Smart Braille

o następujących parametrach:

- wspiera proces nauki brajla,
- możliwość pisania na papierze brajlowskim,
- moduł Smart - połączenia udźwiękowienia, syntezy mowy oraz zapisu brajlowskiego,
- ekran 4",
- podczas pisania na ekranie widać fragment pisanej linijki. W zależności od wybranego trybu wyświetlania jest on prezentowany powiększonymi literami czarnodrukowymi albo powiększonymi literami czarnodrukowymi i jednocześnie za pomocą wyświetlonych na ekranie kropek, obrazujących punkty brajlowskie.
- pisany tekst można zapamiętać w postaci plików tekstowych w wewnętrznej pamięci urządzenia albo na pendrive,
- panel sterujący modułu SMART zawiera 4 przyciski nawigacyjne, przycisk wyboru, przycisk menu oraz 4 przyciski przełączające najważniejsze opcje,
- interfejs urządzenia jest udźwiękowiony za pomocą mowy syntetycznej firmy Acapela,
- możliwość odsłuchania całego tekstu bądź poszczególne jego fragmenty.

W pkt. 18 zał. 11 do SIWZ oraz Specyfikacji dotyczącej wyposażenia sprzętu specjalistycznego wraz z podaniem parametrów równoważności, wyspecyfikowany jest terminal brajlowski Alva Satellite 584 Pro.

Pytanie 124

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia Focus 80 Blue o następujących parametrach:

- 80 komórek odświeżalnego brajla,
- przycisk przywoływania kursora nad każdą komórką brajlowską,
- 8-klawiszowa klawiatura brajlowska z dwoma dodatkowymi klawiszami SHIFT,
- dwa przyciski przewijania, dwie belki, dwa przyciski wyboru i cztery przyciski, przewijania,
- dwustanowy przycisk nawigacyjny i przycisk wyboru na każdym z obu końców monitora do szybkiej nawigacji po plikach, listach i menu,
- Vari.Braille - regulowana twardość punktów,
- konfiguracja komórek statusu na dowolnym z końców monitora,

- tryb szybkiego czytania do sprawnego przeglądania plików,
- interfejs USB do łączenia z komputerem,
- bezprzewodowe łącze Bluetooth,
- waga: 1.02kg.

W pkt. 27 zał. 11 do SIWZ oraz Specyfikacji dotyczącej wyposażenia sprzętu specjalistycznego wraz z podaniem parametrów równoważności, wyspecyfikowany jest program wspierający komunikację alternatywną, do tworzenia „mówiących” tablic komunikacyjnych, nakładek, kart pracy, planów dnia.

Pytanie 125

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie programu Clicker o następujących parametrach:

- program do alternatywnej komunikacji,
- program edukacyjny, który rozwija umiejętność czytania i pisanie,
- posiada mówiący edytor, w którym można wpisywać tekst za pomocą klawiatury, a także poprzez klikanie słów i obrazów na specjalnych siatkach wyświetlanych na ekranie,
- możliwość odsłuchania słów przed ich wprowadzeniem, a także za pomocą syntezy mowy odczytywania całych zdań,
- funkcja "Przewidywacz" podpowiada słowa podczas pisania,
- umożliwia tworzenie ciekawych zajęć wspomagających proces uczenia,
- tworzenie książek mówiących, prezentacji multimedialnych, Clicker 6,
- syntezytor w języku polskim.

Pytanie 126

W SIWZ Zamawiający wymaga zakupienie i dostarczenie w formie wyposażenia „pojazd inwalidzki do przewożenia osób niepełnosprawnych”. Proszę bliżej określić rodzaj pojazdu np. (melx, samochód) jego wyposażenie etc.

Pytanie 127

W zał nr 11 do SIWZ „Zestawienie ilości i kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych” zawiera wyposażenie w niżej wymieniony sprzęt. Dokumentacja przetargowa nie zawiera specyfikacji. Proszę o wyspecyfikowanie niżej wymienionego sprzętu

Lp.	Sztuk	Cena jed-	Razem (zł)	Opis/Nazwa
7	1			Wózek dla niepełnosprawnych o napędzie elektrycznym
8	5			Wózek dla niepełnosprawnych manualny multipozycyjny
9	1			pojazd inwalidzki do przewożenia osób niepełnosprawnych w plener (na wyposażeniu domu kul-
30	20			Sztalugi studyjne
31	5			Sztalugi stołowe
32	20			Sztalugi plenerowe
33	10			Stojaki depozytowe
34	9			Telefon stacjonarny z przenośną słuchawką
35	1			Pianino cyfrowe
36	1			Fortepian cyfrowy

37	9			Zestaw (komputer + monitor 19"+klawiatura zwykła+myszka + głośniki +kamera internetowa + li-
38	2			Aparaty cyfrowe do sal malarskich (cyfrowe lustrzanki)
39	2			Tablica interaktywna
40	2			Mikrofon bezprzewodowy
41	1			Zestaw konferencyjny 7 mikrofonów (do koncertów i nie tylko)
42	2			Zestaw nagłośnieniowy(wzmacniacz + głośniki)
43	2			Statywy mikrofonowe dla niepełnosprawnych
44	2			Zestaw multimedialny (projektor + uchwyt + ekran elektrycznie rozwijany)
45	3			Telefax
46	1			Kserokopiarka wielofunkcyjna kolorowa (wraz z zapasem tonerów)
47	5			Drukarka kolorowa laserowa (wraz z zapasem tuszy)
48	20			Lampy stołowe (biurowe i do kreślenia, malowania) (wraz z żarówkami)
49	9			Pendrive 16GB
50	9			Oprogramowanie (system operacyjny, edytor tekstu, prezentacji i kalkulacji, program antywirusowy,

Pytanie 128

Proszę odpowiedź na jakiej podstawie należy wycenić materiały, sprzęt i meble zawarte w zestawie pn. Wyposażenie w zabudowę meblową i meble oraz zestawienie ilości kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych? Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej niezbędnych do wyceny specyfikacji, opisów i parametrów ww. pozycji.

Pytanie 129

Prosimy o podanie parametrów technicznych sprzętu i wyposażenia zał.II SIWZ

- Sztalugi studyjne
- Sztalugi stołowe -Sztalugi plenerowe
- Stojaki depozytowe
- Telefon stacjonarny z przenośną słuchawką
- Pianino cyfrowe
- fortepian cyfrowy
- Zestaw (komputer + monitor 19"+klawiatura zwykła+myszka + głośniki + kamera internetowa + listwa zasilająca +zasilacz UPS)
- Aparaty cyfrowe do sal malarskich (cyfrowe lustrzanki
- Tablica interaktywna
- Mikrofon bezprzewodowy
- Zestaw konferencyjny 7 mikrofonów (do koncertów i nie tylko)
- Zestaw nagłośnieniowy (wzmacniacz + głośniki)
- Statywy mikrofonowe dla niepełnosprawnych
- Zestaw multimedialny (projektor + uchwyt + ekran elektrycznie rozwijany)
- Telefax
- Kserokopiarka wielofunkcyjna kolorowa (wraz z zapasem tonerów)
- Drukarka kolorowa laserowa (wraz z zapasem tuszy)
- Lampy stołowe (biurowe i do kreślenia, malowania) (wraz z żarówkami)
- oprogramowanie (system operacyjny, edytor tekstu, prezentacji i kalkulacji, program antywirusowy, program do edycji zdjęć)

Pytanie 130

Proszę o wyjaśnienie czy załącznik nr 11 do SIWZ „Zestawienie ilości i kosztów zakupu osprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych”. Czy owy zakres także należy wycenić? Jeśli tak proszę o sprecyzowanie po czyjej stronie będzie dostawa owych elementów (w sensie branżystów) i które pozycje przedmiarów te elementy ujmują . Jeżeli należy wycenić ten zakres, proszę o dokładniejszą specyfikację urządzeń, typy, producent.

Pytanie 131

W załączniku nr 11 dotyczącym sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w pkt.12 opisano pakiet rehabilitacyjny – Ivona na 8 głosów, natomiast w specyfikacji dotyczącej wyposażenia sprzętu specjalistycznego wymieniona jest Ivona Rehabilitacyjna 6-głosowa. Na rynku w tej chwili dostępna jest tylko jedna Ivona Rehabilitacyjna zawierająca 6 głosów. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić pakiet rehabilitacyjny 6-głosowy.

Odpowiedz na powyższe pytanie została zamieszczona w Wyjaśnieniach do treści SIWZ (1) z dnia 07.02.2014 r w pytaniu nr 7, jednak z uwagi na fakt, iż Zamawiający wyłącza w przedmiotowym postępowaniu wyposażenie w sprzęt specjalistyczny oraz zabudowę meblową nie jest wiążąca przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski